ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ดอยไร่ลุงมูล บ้านขุนอ้อนพัฒนา หมู่ที่ ๘ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๔๓,๒๓๙.๙๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณรงค์เดช อัมพร

๗.๒ นายวิศรุต พันธ์งาม

๗.๓ สิบเอกปริญญา ไชยา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคสล. ดอยไร่ลุงมูล บ้านขุนอ้อนพัฒนา หมู่ที่ 8

ขนาดกว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม.ยาว 150 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ม.8 บ้านขุนอ้อนพัฒนา ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง

ประมาณราคา เมื่อ กันยายน พ.ศ.2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง ราคาทุนxFN
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	750.00	1.87	1,402.50	1.3624	2.55	1,910.77
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	1,062.00	31,860.00	1.3624	1,446.87	43,406.06
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตกว้าง4ม. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	600.00	452.06	271,236.00	1.3624	615.89	369,531.93
4	Contraction Joint	ม.	56.00	130.76	7,322.56	1.3624	178.15	9,976.26
5	Longitudinal Joint	ม.	150.00	54.11	8,116.50	1.3624	73.72	11,057.92
6	ดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	13.50	400.00	5,400.00	1.3624	544.96	7,356.96
					325,337.56		TOTAL	443,239.90
								443,239.90

(สี่แสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์)

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	325,337.56
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+(3+(1x 4 ++2 x5))	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5 x 6	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) + 5 x 6 =		

(ลงชื่อ) .....สำรวจ

(นายณัฐดนัย ทาแกง)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ) .....ประมาณราคา

(นายเสนาะ ปัญไชยา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....เห็นชอบ

(นายณรงค์เดช อัมพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

(ลงชื่อ) .....ผู้ตรวจ

(นายวิศรุต พันธ์งาม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์เดช อัมพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายวิศรุต พันธ์งาม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ส.อ. .....กรรมการ

(สิบเอกปริญญา ไชยา)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ) .....อนุมัติราคากลาง

(นางอำพร คิดตาโย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน