แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านอ้อนใต้ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบ้านอ้อน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๐,๖๖๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานทาง ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๓๘,๗๒๗.๔๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณรงค์เดช อัมพร

๗.๒ นายวิศรุต พันธ์งาม

๗.๓ สิบเอกปริญญา ไชยา

บสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ย

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านอ้อนใต้

ขนาดกว้าง 0.30 ม.สูง 0.30 ม.ยาว 207 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านอ้อนใต้ ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ประมาณราคา เมื่อเดือน กรกฎาคม 2569 โดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง ราคาทุนxFN
1	ดินขุด	ลบ.ม.	62.00	153.00	9,486.00	1.3624	208.45	12,923.73
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	5.00	1,062.00	5,310.00	1.3624	1,446.87	7,234.34
3	คอนกรีต240กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	38.00	2,877.74	109,354.12	1.3624	3,920.63	148,984.05
4	เหล็กกลมผิวข้ออ้อย ศก.12มม.sd40	กก	1,242.00	23.76	29,509.92	1.3624	32.37	40,204.32
5	เหล็กกลมผิวเรียบ ศก.9มม.sr24	กก	2,063.00	24.83	51,224.29	1.3624	33.83	69,787.97
6	ลวดผูกเหล็ก	กก	49.00	33.65	1,648.85	1.3624	45.84	2,246.39
7	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	18.00	888.00	15,984.00	1.3624	1,209.81	21,776.60
8	ตะปู	กก	27.00	46.26	1,249.02	1.3624	63.02	1,701.66
9	เหล็กฉาก 40*40*4มม.	กก	1,000.50	24.85	24,859.32	1.3624	33.85	33,868.34
					248,625.52		TOTAL	338,727.40
							ราคาประมาณ	338,727.40

สามแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	248,625.52
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+(3+(1x 4 ++2 x5))	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5 x 6	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) + 5 x 6	=	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายณัฐดนัย ทาแกง)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายณรงค์เดช อัมพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายวิศรุต พันธ์งาม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

ประธานกรรมการ

(นายณรงค์เดช อัมพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

กรรมการ

(นายวิศรุต พันธ์งาม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(สิบเอกปริญญา ไชยา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ.....อนุมัติราคากลาง

(นางอำพร คิดตาโย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน