แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก บ้านแม่กวัก หมู่ที่ ๑ ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ จุดความลึกบ่อ ๑๐๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๖๓,๘๓๗ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานขุดเจาะบ่อบาดาล

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณรงค์เดช อัมพร

๗.๒ นายวิศรุต พันธ์งาม

๗.๓ สิบเอกปริญญา ไชยา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก บ้านแม่กวัก หมู่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน หมู่ที่ 1 บ้านแม่กวัก ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

น้ำมันดีเซลราคาลิตรละ 37.00-37.99 บาท/ลิตร

เจ้าของโครงการผู้ดูแลงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 บ้านแม่กวัก ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ประมาณมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณราคา เมื่อ สิงหาคม พ.ศ.2569

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคา	ราคาต่อหน่วย	ราคา	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานขุดเจาะบ่อบาดาล								
1	ค่าเจาะท่อPVC (ท่อเทา) ขนาด 4 นิ้วชั้น 13.5 มอก. 17-2561	100.00	เมตร	1,684.99	168,499.00			168,499.00	
2	ค่าสำรวจชั้นน้ำ (E-Logger)	1.00	บ่อ			4242.00	4,242.00	4,242.00	
3	ค่าเครื่องสูบ 3 แรงม้า 380 V AC พร้อมอุปกรณ์ และตู้ควบคุม	1.00	เครื่อง	60,500.00	60,500.00			60,500.00	
4	งานสูบทดสอบน้ำแบบปกติ 10 ชม.	1.00	บ่อ			10,066.00	10,066.00	10,066.00	
5	ฝาบ่อกันน้ำชนิด PVC	1.00	ฝา	3,100.00	3,100.00			3,100.00	
6	มิเตอร์1.5นิ้วพร้อมอุปกรณ์กันน้ำขาด	1.00	ชุด	8,795.00	8,795.00			8,795.00	
7	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1.00	บ่อ			1350.00	1,350.00	1,350.00	
8	ท่อPVCขนาด 2 นิ้วชั้น 13.5 มอก.ชนิดปลายบาน	5.00	ท่อน	293.00	1,465.00	164.00	820.00	2,285.00	
9	อุปกรณ์ประกอบท่อรวมน้ำยาประสาน และผสานระบบ	1.00	งาน			5000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง							**263,837.00**	
	ราคาประมาณ	**สองแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน**						**263,837.00**	

แบบ ปร.1 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก บ้านแม่กวัก หมู่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน หมู่ที่ 1 บ้านแม่กวัก ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

น้ำมันดีเซลราคาลิตรละ 37.00-37.99 บาท/ลิตร

ปริมาณน้ำที่คาดว่าหาได้ไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชั่วโมง

เจ้าของโครงการผู้ดูแลงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 บ้านแม่กวัก ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ประมาณมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลางเมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	263,837.00	1.0000	263,837.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน			
			รวมค่าก่อสร้าง	**263,837.00**	
			ราคาประมาณ	**263,837.00**	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายณัฐดนัย ทาแกง)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายณรงค์เดช อัมพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายวิศรุต พันธ์งาม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์เดช อัมพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายวิศรุต พันธ์งาม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(สิบเอกปริญญา ไชยา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ.....อนุมัติราคากลาง

(นางอำพร คิดตาโย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน