แบบ บก.๐๑

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านอ้อนใต้ รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.กำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๕,๙๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานอาคาร ขนาดหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๙๗,๕๔๒.๓๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณรงค์เดช อัมพร

๗.๒ นายวิศรุต พันธ์งาม

๗.๓ สิบเอกปริญญา ไชยา

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง
## ค่างานต้นทุน

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านอ้อนใต้
ขนาดหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 472 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล
ขนาดกว้าง 0.30 ม.ลึก 0.30 ม. ยาว 153 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง ม.2 บ้านอ้อนใต้ ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง
แบบปร.1ที่แนบ จำนวน 1 หน้า
ประมาณราคา เดือน สิงหาคม 2569 โดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งาน/กลุ่มงาน อาคาร | 457,081.28 | 1.3073 | 597,542.36 | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | **ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบหกสตางค์** | | รวมค่าก่อสร้าง | 597,542.36 | |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายณัฐดนัย ทาแกง)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายณรงค์เดช อัมพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายวิศรุต พันธ์งาม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายณรงค์เดช อัมพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายวิศรุต พันธ์งาม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(สิบเอกปริญญา ไชยา)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ.....อนุมัติราคากลาง
(นางอำพร คิดตาโย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานต้นทุน

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านอ้อนใต้

ขนาดหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 472 ตารางเมตรพร้อมรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.30 ม.ลึก 0.30 ม. ยาว 153 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 บ้านอ้อนใต้ ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง

ประมาณราคา เดือน สิงหาคม 2569 โดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **งานโครงสร้าง** | | | | | | | | |
| 1 | ดินขุดปรับแต่ง | 45.00 | ลบ.ม | | | 153.00 | 6,885.00 | 6,885.00 | |
| 2 | ทรายรองพื้น | 27.00 | ลบ.ม | 950.00 | 25,650.00 | 112.00 | 3,024.00 | 28,674.00 | |
| 3 | งานคอนกรีตโครงสร้าง | 87.00 | ลบ.ม | 2,046.00 | 178,002.00 | 329.00 | 28,623.00 | 206,625.00 | |
| 4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4*6 มม. @0.30 ม. | 472.00 | ตรม. | 40.00 | 18,880.00 | 6.00 | 2,832.00 | 21,712.00 | |
| 5 | เหล็กแบน 1 1/2*6 มม | 3216.00 | กก | 24.80 | 79,756.80 | 14.00 | 45,024.00 | 124,780.80 | |
| 6 | เหล็กกลมผิวเรียบ rb9 มม sr 24 | 980.00 | กก | 23.77 | 23,294.60 | 4.90 | 4,802.00 | 28,096.60 | |
| 7 | ไม้แบบ | 12.00 | ตรม. | 725.00 | 8,700.00 | 163.00 | 1,956.00 | 10,656.00 | |
| 8 | ลวดผูกเหล็ก | 14.00 | กก | 33.00 | 462.00 | | | 462.00 | |
| 9 | ตะปู | 9.00 | กก | 46.00 | 414.00 | | | 414.00 | |
| 10 | เหล็กฉาก 40*40*4มม. | 739.00 | กก | 23.85 | 17,623.88 | | | 17,623.88 | |
| 11 | งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 3 เที่ยว) | 136.00 | ตร.ม. | 46.00 | 6,256.00 | 36.00 | 4,896.00 | 11,152.00 | |
| | | | | | | | TOTAL | 457,081.28 | |