แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายทุ่งแปลงเพาะ หมู่ที่ ๔ บ้านปงมะโอ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานถนน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเรียงกล่องเกเบี้ยน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๓๖,๘๖๕.๘๔ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณรงค์เดช อัมพร

๗.๒ นายวิศรุต พันธ์งาม

๗.๓ สิบเอกปริญญา ไชยา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายทุ่งแปลงเพาะ หมู่ 4 บ้านปงมะโอ

ขนาดกว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม.ยาว 106 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 424 ตารางเมตร พร้อมวางกล่องเกเบี้ยน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 บ้านปงมะโอ ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง

ประมาณราคา เมื่อ สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง ราคาทุนxFN
1	งานรื้อคอนกรีต + ขุดปรับแต่งดิน	ตร.ม.	424.00	72.00	30,528.00	1.3624	98.09	41,591.35
2	กล่องเกเบี้ยน (Gabion) ขนาด 1*2*0.5 ม.พร้อมบรรจุติดตั้ง	ลบ.ม.	65.00	1,928.72	125,366.80	1.3624	2627.69	170,799.73
3	กล่องเกเบี้ยน (Gabion) ขนาด 1*2*1 ม.พร้อมบรรจุติดตั้ง	ลบ.ม.	54.00	1,653.72	89,300.88	1.3624	2253.03	121,663.52
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	21.00	1,062.00	22,302.00	1.3624	1,446.87	30,384.24
5	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตกว้าง4ม. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	424.00	445.63	188,947.12	1.3624	607.13	257,421.56
6	Contraction Joint	ม.	40.00	133.23	5,329.20	1.3624	181.51	7,260.50
7	Longitudinal Joint	ม.	106.00	53.63	5,684.78	1.3624	73.07	7,744.94
					467,458.78		TOTAL	636,865.84
								636,865.84

(หกแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	467,458.78
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+(3+(1x 4 ++2 x5))	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5 x 6	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) + 5 x 6	=	

(ลงชื่อ) .....ประมาณราคา

(นายณัฐดนัย ทาแกง)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ) .....เห็นชอบ

(นายณรงค์เดช อัมพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

(ลงชื่อ) .....ผู้ตรวจ

(นายวิศรุต พันธ์งาม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์เดช อัมพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายวิศรุต พันธ์งาม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ส.อ. .....กรรมการ

(สิบเอกปริญญา ไชยา)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ) .....อนุมัติราคากลาง

(นางอำพร คิดตาโย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน