

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(หน้าบ้านลุงสำราญ-บ้าน น.ส.เพ็ญนภา) หมู่ที่ ๒ บ้านอ้อนใต้ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๔๖ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(หน้าบ้านลุงสำราญ-บ้าน น.ส.เพ็ญนภา) หมู่ที่ ๒ บ้านอ้อนใต้ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๔๖ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้กำหนดการราคากลางงานก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(หน้าบ้านลุงสำราญ-บ้าน น.ส.เพ็ญนภา) หมู่ที่ ๒ บ้านอ้อนใต้ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๔๖ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) **ราคากลางในการจัดจ้างคือ ๕๖๙,๖๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงขอประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานจัดซื้อดังกล่าว ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นางอำพร คิดตาโย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(หน้าบ้านลุงสำราญ -บ้าน นส.เพ็ญนภา) หมู่ที่ 2 บ้านอ้อนใต้

จำนวน 2 ช่วงๆที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 ม.สูง 0.30 ม.ยาว 346 ม.ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 ม. สูง 0.20 ม. ยาว 10 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านอ้อนใต้ ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

คำนวณราคาเมื่อ เดือน สิงหาคม 2568 โดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

ปร4

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง ราคาทุนxFN
1	รื้อคอนกรีต	ตร.ม	8.00	70.00	560.00	1.3642	95.49	763.95
2	ดินขุด	ลบ.ม.	106.00	112.00	11,872.00	1.3642	152.79	16,195.78
3	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	8.90	814.00	7,244.60	1.3642	1,110.46	9,883.08
4	คอนกรีต240กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	65.66	2,642.00	173,473.72	1.3642	3,604.22	236,652.85
5	เหล็กกลมผิวข้ออ้อย ศก.12มม.sd40	กก	2,136.39	24.70	52,768.83	1.3642	33.70	71,987.24
6	เหล็กกลมผิวเรียบ ศก.9มม.sr24	กก	3,337.12	25.94	86,564.89	1.3642	35.39	118,091.83
7	ลวดผูกเหล็ก	กก	82.00	32.00	2,624.00	1.3642	43.65	3,579.66
8	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	24.00	864.00	20,736.00	1.3642	1,178.67	28,288.05
9	ตะปู	กก	18.00	41.59	748.62	1.3642	56.74	1,021.27
10	เหล็กฉาก 40*40*4มม.	กก	1,720.66	35.44	60,980.19	1.3642	48.35	83,189.18
					417,012.86		TOTAL	569,652.89
							ราคาประมาณ	569,600.00

(ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	417,012.86
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+(3+(1x 4 ++2 x5))	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5 x 6	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) + 5 x 6	=	

(ลงชื่อ) .....ประมาณราคา
(นายเสนาะ ปัญไชยา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....ตรวจ
(นายวิศรุต พันธ์งาม)
นายช่างโยธาฯรักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ) .....เห็นชอบ
(นายประจักษ์ พงษ์ไพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) .....กรรมการ (ลงชื่อ) ส.อ. .....กรรมการ

(นางสาวธามวดี สุวรรณเกก) (นายวิศรุต พันธ์งาม) (สิบเอกปริญญา ไชยา)

รองปลัดฯ นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ) .....อนุมัติราคากลาง

(นางอำพร คิดตาโย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (หน้าบ้านลุงสำราญ-บ้าน น.ส.เพ็ญนภา) หมู่ที่ ๒ บ้านอ้อนใต้ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๙,๖๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานรางระบายน้ำ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๔๖ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ สูง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๖๙,๖๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (ปร.๔)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวธามวดี สุวรรณเก

๗.๒ นายวิศรุต พันธ์งาม

๗.๓ สิบเอกปริญญา ไชยา